

Eksempel på indhold af leverance - Oslo Funkis II.

Bygningsdel	Mængde	Enhed
Projekt arbejder;		
Komplette projektarbejder med tegninger for myndighederne, tegninger for produktions projektet, ventilation- og el-projekt, ingeniør projekt med statiske beregninger, inkl. stabilitetsberegninger. Inkl. byggetilladelse, energiberegning og ekstern kvalitetssikring.		
Vægge mv.;		
Super Sandwich K400, U-værdi 0,11 W/m ² K	158.70	m ²
Super Sandwich K480, U-værdi 0,07 W/m ² K	56.13	m ²
Taginddækning betonelementer, 65 mm	61.11	m ²
Super Sandwich S300_2, U-værdi 0,21 W/m ² K	46.09	m ²
Massive 170 mm beton elemener, indvendige vægge	51.00	m ²
Indvendige 100 mm beton vægge	60.16	m ²
Vinduer og døre (med glass), træ-alu	31.86	m ²
Indgangsdør, træ-alu	2.00	stk
Indvendige døre	8.00	stk
Horisontale bygningsdele;		
Parketgulvs underlag	118.60	m ²
Parketgulv	118.60	m ²
Fliselim	18.10	m ²
Fliser i entré og vaske-/teknikrum	18.10	m ²
Massive beton dæk elementer	42.57	m ²
Huldæk elementer for dæk over 1etg	101.63	m ²
Armering mellem dæk elementer (Y12)	273.00	lbm
Betonpåstøb på dæk elementer	6.52	m ³
Armerings net for beton påstøb på dækkene	130.60	m ²
Materialer for tag terrasse, membraner, gulv	135.02	m ²
Taget;		
Tag elementer komplette, i gennemsnit 645 mm isolering	136.50	m ²
Tag dækning, tagpap, osv.	136.50	m ²

Andre bygningsdele osv.;		
Rustfrit stål & glas rækværk for tag terrasse	32.56	m ²
Indvendig trætrappe, spiral trappe	1.00	stk
Betontrappe for tag terrasse, inkl. rækværk	1.00	stk
Tagrender og tagedløb	14.20	lbm
Vindues sålbænk finish, udvendigt	19.90	lbm
Vindues sålbænk finish, indvendigt	19.90	lbm
Finish onkring vinduer og døre, indvendigt	68.10	lbm
Gulvlister	169.15	lbm
Loftslister eller anden finish ved loft	169.15	lbm
Loft 2etg under taget, MDF plader	102.56	m ²
Maling til at male husets facader (vægge)	322.02	m ²
Maling til at male huset indvendigt (vægge)	544.34	m ²
Badeværelses moduler, Jofa standard	2.00	stk
Materialer til installationer osv.;		
Electriske installationer (over fundaments niveau)	1.00	stk
Vand installationer (over fundaments niveau)	1.00	stk
Afløb indvendigt og udvendigt (over fundaments niveau)	1.00	stk
Tekniske installationsanlæg (vent., varme osv.)	1.00	stk
Varmtvandsbeholder (hvis 0 inkl. i ventilationsanlægget)	1.00	stk
Køkken, standard	1.00	stk
Electrisk baseret opvarmning, radiatorer eller/og gulvvarme	176.40	m ²
Brændeovn og stålskorsten med indbygget friskluft indtag	1.00	stk


For materialer som fliser til bad, entré o.lign., samt parket leveres Jofa's standard materialer. Billederne herunder er vejledende.



Fliser på gulv i bad moduler: Marazzi Easy Wenge, 20x20, M5CM. Kan også fås i grå.



Fliser på vægge i bad: Marazzi SistemC, Citta Bianco, 10x30, Idea White Matt, KYWP



Fliser i entré: Grå fliser som Loft Dark Grey eller Loft Antracite eller tilsvarende, ca. 30x30 cm eller 60x30 cm.



Jofa standard parket gulv, 3-stavs click system. Almindelig overflade (ikke hvid lakeret el.lign.).